КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Дата составления документа: 16 августа 2026 года
Наименование проекта: Фасадная вывеска «Сантех МЕТ»
Габаритный размер: 6,6х1,05 м
Менеджер: Алина Адакиенко
Контакт менеджера: 8 9025 638 608



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Наименование	Количество	Цена	Сумма
Изготовление и монтаж фасадной вывески Сантех МЕТ 6,74х1м	**1**	**295 353**	**391 373**

Общая стоимость проекта: 391 373 (триста девяносто одна тысяча триста семьдесят три) рубля 00 коп.

Срок исполнения: 14-20 рабочих дней
Гарантийный срок: 2 года

РАСШИФРОВКА СМЕТЫ

Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена	Сумма
Композитная алюминиевая панель 0,3мм серая (Подложка под вывеску во весь козырек)	м2	12	4 835	58 020


Композитная алюминиевая панель 0,3мм золото (Лицо)	м2	6	6 880	41 280
ПВХ 8 мм UnexT-Strong (Задник букв_ ПВХ 8 мм UnexT-Strong (Задник букв)	м2	6	3 728	22 368
ПВХ 8 мм UnexT-Strong (Отбортовка лицевой и задней части букв)	м2	12	3 728	44 736
Пленка Oracal 641, цветная (оклейка борта)	м2	4,5	912	4 104
Борт алюминиевый 80мм	пог.метр	44	430	18 920
Расходные материалы, метизы	компл	2	9 440	18 880
Сборка букв	шт	1	72 065	74 065

Наименование	Сумма
Материалы	208 308
Работы по сборке букв	74 065
Демонтаж старой вывески кассет	24 000
Покраска рамы	7 000
Монтажные работы	42 000
Автовышка	36 000

В смету входит демонтаж имеющейся вывески, покраска рамы, изготовление новой вывески, транспортировка и монтаж.

Генеральный директор
/Болтонов Василий Баирович/

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНАДОБИТЬСЯ:









ИНН 0326538620 КПП 032601001

+7 (3012) 378-221 +7 (902) 563-86-08 г. Улан-Удэ, ул. Трактовая 30А zavodartel.ru